


## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


- ๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๔ ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปและปริมาณงานที่กำหนด
- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๖๕,๔๐๐.๐๐ บาท
- ๖ บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แผนที่ตั้งเขตและแบบแปลนรายละเอียดโครงการ
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๔ ปร.๕ และปร.๖
- ๖.๓ รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุ
- ๖.๔ รายการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
- ๖.๕ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
- ๖.๖ บัญชีราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ๖.๗ บัญชีราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดชุมพร
- ๖.๘ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑
- ๖.๙ ราคาน้ำมัน/ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง/ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
- ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ สิบเอกวรรณชัย บุญตัน นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ .....
- ๗.๒ จำเอกวิศาล อักษรสม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ .....
- ๗.๓ นางสาวปิยะพร สาเรศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ .....


รายการประมาณการค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาร่วมใจ  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
๑	สรุป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปและปริมาณงานที่กำหนด	๔๖๕,๔๐๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้าง(ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	๔๖๕,๔๐๐.๐๐	
	(สี่แสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

สืบเอก.....  ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(วรรณชัย บุญตัน) นายช่างโยธาชำนาญงาน  
วันที่ 15 พ.ค. 2567

จำเอก.....  ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(วิศาล อักษรสม) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
วันที่ 15 พ.ค. 2567

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวปิยะพร สาเรศ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
วันที่ 15 พ.ค. 2567



หน่วยงานกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย  
ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดการประมาณราคา  
ประเภทงานทาง  
งานก่อสร้างถนน

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปและปริมาณงานที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ ๔๖๕,๔๐๐.๐๐ บาท  
ตัวอักษร (สีแสดทกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน

ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	700.00	1.74	1,218.00	1.3642	2.37	1,661.60
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	18.00	265.07	4,771.26	1.3642	361.61	6,508.95
6	งานรองพื้นทางวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	84.00	792.00	66,528.00	1.3642	1,080.45	90,757.50
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.00	615.64	17,237.92	1.3642	839.86	23,515.97
9	ผิวทางคอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	560.00	413.04	231,302.40	1.3642	563.47	315,542.73
10	Expansion Joint	ม.	8.00	271.16	2,169.28	1.3642	369.92	2,959.33
11	Contraction Joint	ม.	44.00	120.32	5,294.08	1.3642	164.14	7,222.18
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	28.00	453.16	12,688.48	1.3642	618.20	17,309.62
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					341,209.42		รวม	465,477.88
							ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ปรบยอด	465,400.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 341,209.42

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642