




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ อบต.คลองน้อย ถนนทางหลวงแผ่นดิน 420
ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานีจคร้านอาทิตย์ซีฟู้ด หมู่ที่ 6
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 721,800.00 บาท
- 4 ลักษณะงาน
โดยสังเขป วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ อบต.คลองน้อย ถนนทางหลวงแผ่นดิน 420
ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานีจคร้านอาทิตย์ซีฟู้ด หมู่ที่ 6 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โดยทำการวางท่อ HDPE 100 Ø 160 มิลลิเมตร ยาว 718.00 เมตร และวางท่อ HDPE 100 Ø 110
มิลลิเมตร ยาว 189.00 เมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย แยกเป็นป้าย
ขณะดำเนินงานและป้ายถาวร รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 692,556.00 บาท
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 และปร.6
 - 6.2 แบบแปลนรายละเอียดโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ อบต.คลองน้อย
ถนนทางหลวงแผ่นดิน 420 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานีจคร้านอาทิตย์ซีฟู้ด หมู่ที่ 6
ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 - 6.3 บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้างจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
- 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพงศ์วัช เวฬุธนราชิน ผู้อำนวยการกอง..... ประสานกรรมการ 
 - 7.2 สิบเอกวรรณชัย บุญตัน นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ 
 - 7.3 นางสาวปิยะพร สาระศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ 

บัญชีแสดงปริมาณและค่าแรงงานก่อสร้าง

รายการจำนวนวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง อาคาร วางท่อและอื่นๆ
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.คลองน้อย
ถนนสายทางหลวงแผ่นดิน ๕๒๐ จุดร้านอาศัยซีพีท หน้าที่ ๖ ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สฎ. ๖๑-๗๐


กปก.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
๑	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๖๐ มม. PN ๖	๗๑๘	ม.	๒๗๕	๑๙๗,๕๕๐	๑๑๖	๘๓,๒๘๖	๒๘๐,๘๓๖
๒	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๑๐ มม. PN ๖	๑๘๘	ม.	๑๒๘	๒๔,๓๘๔	๘๘	๑๖,๖๓๒	๔๑,๐๑๖
๓	ท่อปลอก SP Ø ๒๕๐ มม.	๖	ม.	๑,๙๐๓	๑๑,๔๐๖	๑๖๒	๘๗๖	๑๒,๒๘๒
๔	ท่อ SP Ø ๑๕๐ มม. (ใต้ดิน)	๖	ม.	๑,๑๖๐	๖,๙๖๐	๑๐๘	๖๔๘	๗,๖๐๘
๕	ท่อ SP Ø ๑๕๐ มม. (บนดิน)	๑๘	ม.	๑,๕๑๖	๒๗,๒๘๘	๑๐๘	๑,๙๔๔	๒๙,๒๓๒
๖	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø ๑๕๐ มม.	๑๑	ชุด	๓๘๐	๔,๑๘๐		๐	๔,๑๘๐
๗	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø ๑๐๐ มม.	๓	ชุด	๒๓๐	๖๙๐		๐	๖๙๐
๘	สามทางลดหน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๐๐ x ๑๕๐ มม.	๓	ตัว	๒๓๘๐	๗,๑๗๐	๓๙๐	๑,๑๗๐	๘,๓๔๐
๙	สามทางหน้างาน Ø ๑๐๐ x ๑๐๐ x ๑๐๐ มม.	๑	ตัว	๑๕๖๐	๑,๕๖๐	๒๖๐	๒๖๐	๑,๘๒๐
๑๐	ข้อโค้ง ๙๐ หน้างาน Ø ๑๐๐ x ๑๐๐ มม.	๑	ตัว	๙๗๐	๙๗๐	๒๖๐	๒๖๐	๑,๒๓๐
๑๑	ข้อโค้ง ๔๕ หน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๕๐ มม.	๔	ตัว	๒๐๒๐	๘,๐๘๐	๓๙๐	๑,๕๖๐	๙,๖๔๐
๑๒	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø ๑๕๐ มม.(รวมที่บุญแจ)	๑	ตัว	๗๘๕๐	๗,๘๕๐	๖๖๐	๖๖๐	๘,๕๑๐
๑๓	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø ๑๐๐ มม.(รวมที่บุญแจ)	๑	ตัว	๕๓๓๐	๕,๓๓๐	๕๕๐	๕๕๐	๕,๘๘๐
๑๔	Stub-End & Backing-Ring Ø ๑๑๐ มม.+น็อตปะเก็นยาง	๔	ชุด	๕๕๖	๒,๒๒๔		๐	๒,๒๒๔
๑๕	Stub-End & Backing-Ring Ø ๑๖๐ มม.+น็อตปะเก็นยาง	๖	ชุด	๑๑๓๒	๖,๗๙๒		๐	๖,๗๙๒
๑๖	ชุดดับเพลิง Ø ๑๐๐ มม.	๒	ชุด	๑๓๘๐๐	๒๗,๖๐๐		๐	๒๗,๖๐๐
๑๗	หน้างานตาบอด Ø ๑๕๐ มม.	๑	ตัว	๕๐๕	๕๐๕		๐	๕๐๕
๑๘	หน้างานตาบอด Ø ๑๐๐ มม.	๑	ตัว	๒๙๕	๒๙๕		๐	๒๙๕
๑๙	หน้างานเหล็กเหลี่ยม Ø ๑๕๐ มม.(รวมเชื่อม)	๑๐	ตัว	๑๖๒๗	๑๖,๒๗๐		๐	๑๖,๒๗๐
๒๐	หน้างานเกลียวใน Ø ๑๐๐x๒"	๑	ตัว	๒๙๐	๒๙๐		๐	๒๙๐
๒๑	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดาวน์ Ø ๑๕๐ มม.	๔	ชุด	๑๑๔๗๓	๔๕,๘๙๒		๐	๔๕,๘๙๒
๒๒	แอร์วาล์ว Ø ๑"	๑	ตัว	๒๙๓๐	๒,๙๓๐	๑๑๐	๑๑๐	๓,๐๔๐
๒๓	หลัก คสล.แสดงแนวท่อ	๔	ตัว	๒๕๐	๑,๐๐๐	๕๐	๒๐๐	๑,๒๕๐
๒๔	ค่าตัดประสานท่อ Ø ๑๖๐ มม.	๑	จุด		๐	๖๐๐	๖๐๐	๖๐๐
๒๕	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม. (บ./๕๐๐ ม.)	๓	เที่ยว	๙๐๐	๒,๗๐๐		๐	๒,๗๐๐
๒๖	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม.(บ./๑๐๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๑๕๐	๑๕๐		๐	๑๕๐
๒๗	ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ(สุราษฎร์ธานี)(๒๘.๘๘๖/บ.)	๐.๘๐๓	เที่ยว	๑๓,๘๐๔	๑๑,๐๘๕		๐	๑๑,๐๘๕
๒๘	ค่าสีทาท่อ	๑	กป	๕๐๐	๕๐๐		๐	๕๐๐
รวมค่าท่อและอุปกรณ์								๕๒๙,๘๐๑.๖๑

หมายเหตุ FACTOR F = ๑.๓๖๒๔
สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
เงินประกันผลงานหัก ๐ %
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

FACTOR F = ๑.๓๖๒๔	๑๙๖,๐๐๐.๑๐
รวมเงิน	๗๒๕,๘๐๑.๗๑
ปรับเป็น	๗๒๕,๘๐๐.๐๐

เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน


(นายพรเทพ รัตนภิรมย์)
นายช่างโยธา ๖


(นายวระโรทัย ชูศรี)
หัวหน้างาน ๘ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑

(นายพิชัย เวชรังษี)
ผช.ผจก.กปก.(ท)ส.สฎ.รักษาการแทนในตำแหน่ง
ผจก.กปก.(ท)ส.สฎ.