





รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน

หมายเหตุ : - ระดับของถนนให้ถือจุดสีน้เงินของผู้ควบคุมงาน  
 - งานท่อระบายน้ำ(ถ้ามี) ให้ใช้ท่อ ค.ส.ล. ๓ นิ้ว 3 มอก.  
 ตำแหน่งการวางท่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง  
 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน แต่จำนวนท่อต้องเท่าเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

โครงการขุดลอกถนนรอบพระเมรุ หมู่ที่ 2

แสดงแบบ รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนและจุดวางท่อระบายน้ำ

ผู้เขียน นายสงวนใจโฮง อ่างน้ำ

ตรวจสอบ ผอ. กอสงช้าง

เห็นชอบ ปลัด อบต. นายกองศักดิ์ กาศบริหารการส่วนตำบล

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ปริมาณงาน 5,208.0 ตร.ม.

## รายละเอียดโครงการ

โครงการบุกเบิกถนนขอยเพชรณี หมู่ที่ 2 โดยทำการวางป่าขุดต่อและขุดดินคันทางถนน กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 868.00 เมตร สูง 1.00 เมตร พร้อมทั้งเกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย แยกเป็นป้ายขณะดำเนินงานและป้ายถาวร รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่กำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 34 )

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางแหงแรด หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	162,446.20	1.3624	221,316.70	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้าง		221,316.70	เฉลี่ย
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		221,316.00	42.50
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน)			บาท/ตร.ม.

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง

29.39 บาท/ลิตร

ระยะเวลาดำเนินการ

45 วัน

สืบเอก ..... ผู้ประมาณราคา

( วรรณชัย บุญตัน )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายพงศ์วิษ เวฬุณราชชิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นายพงศธร ศรีพลวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

(นายสุจิน ชุนปักยี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

## ใบประมาณการราคางานบุกเบิกถนน

## รายละเอียดโครงการ

โครงการบุกเบิกถนนซอยเพชรมณี หมู่ที่ 2 โดยทำการวางป่าขุดต่อและขุดดินคันทางถนน กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 868.00 เมตร สูง 1.00 เมตร พร้อมทั้งเกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย แยกเป็นป้ายขณะดำเนินงานและป้ายถาวร รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่กำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 34 )

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางแหงแรด หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน ( บาท )		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานบุกเบิกถนน					
	1.1 งานวางป่าขุดต่อ(ขนาดกลาง)	8,680.00	ตร.ม.	3.63	31,508.40	
	1.2 งานขุดดินคันทางถนนระดับถนน พร้อมทั้งเกลี่ยเรียบ	6,076.00	ลบ.ม.	21.55	130,937.80	
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง ( ยอดยกไป ปร.5 )					162,446.20	

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา





รายการประมาณการค่าก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนซอยเพชรมณี หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางแทงแรด หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	<b>สรุป</b> โครงการบุกเบิกถนนซอยเพชรมณี หมู่ที่ 2 โดยทำการวางป่าขุดต่อและขุดดินคันทางถนน กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 868.00 เมตร สูง 1.00 เมตร พร้อมทั้งเกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย แยกเป็นป้ายขณะดำเนินงานและป้ายถาวร รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่กำหนด	221,316.00	
	<b>รวมค่าก่อสร้าง(ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น</b>	221,316.00	
	<b>(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน)</b>		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงศธร ศรีพลวัฒน์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 11 ก.ค. 2561

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุนันทา บุชนงค์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 11 ก.ค. 2561

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงศ์วัช เวฬุณราชิน) ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 11 ก.ค. 2561

aud.....