

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

รายการจำนวนวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง อาคาร วางท่อและอื่นๆ
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.คลองน้อย ถนนทางหลวงแผ่นดิน ๕๒๐

หมู่ที่ ๖ ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สฎ. ๖๐-๑๓๒.

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
๑	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๖๐ มม. PN ๖	๔๗๕	ม.	๒๗๕	๑๓๐,๖๒๕	๑๓๓	๖๒,๒๒๕	๑๙๒,๘๕๐
๒	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๖๐ มม. PN ๑๐		ม.	๔๓๙	๐	๑๔๔	๐	-
๓	ท่อ SP Ø ๒๕๐ มม. (ปลอกตัน)		ม.	๑,๙๐๑	๐	๑,๙๓๖	๐	-
๔	ท่อ SP Ø ๑๕๐ มม. (ใต้ดิน)	๖	ม.	๑,๑๖๐	๖,๙๖๐	๑๐๘	๖๔๘	๗,๖๐๘
๕	ท่อ SP Ø ๑๕๐ มม. (บนดิน)	๒๔	ม.	๑,๕๑๖	๓๖,๓๘๔	๑๐๘	๒,๕๙๒	๓๘,๙๗๖
๖	ท่อ SP Ø ๒๕๐ มม. (ปลอก)		ม.	๑,๙๐๑	๐	๑๖๒	๐	-
๗	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø ๑๕๐ มม.	๑๒	ชุด	๓๘๐	๔,๕๖๐		๐	๔,๕๖๐
๘	สามทางลดหน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๐๐ x ๑๕๐ มม.	๒	ตัว	๒๓๙๐	๔,๗๘๐	๓๙๐	๗๘๐	๕,๕๖๐
๙	สามทางหน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๕๐ x ๑๕๐ มม.		ตัว	๒๕๗๕	๐	๓๙๐	๐	-
๑๐	ข้อโค้ง ๙๐ หน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๕๐ มม.		ตัว	๑๗๕๐	๐	๓๙๐	๐	-
๑๑	ข้อโค้ง ๔๕ หน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๕๐ มม.	๔	ตัว	๒๐๒๐	๘,๐๘๐	๓๙๐	๑,๕๖๐	๙,๖๔๐
๑๒	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø ๑๕๐ มม.(รวมหีบกุญแจ)	๑	ตัว	๗๘๔๐	๗,๘๔๐	๖๖๐	๖๖๐	๘,๕๐๐
๑๓	Stub-End & Backing-Ring Ø ๑๑๐ มม.+น็อตปะเก็นยาง		ชุด	๕๕๖	๐		๐	-
๑๔	Stub-End & Backing-Ring Ø ๑๖๐ มม.+น็อตปะเก็นยาง	๔	ชุด	๑๑๓๒	๔,๕๒๘		๐	๔,๕๒๘
๑๕	ชุดดับเพลิง Ø ๑๐๐ มม.	๑	ชุด	๑๓๘๐๐	๑๓,๘๐๐		๐	๑๓,๘๐๐
๑๖	หน้างานดาบอด Ø ๑๕๐ มม.	๑	ตัว	๕๐๕	๕๐๕		๐	๕๐๕
๑๗	หน้างานเหล็กเหลียว Ø ๑๕๐ มม.(รวมเชื่อม)	๑๒	ตัว	๑๖๒๗	๑๙,๕๒๔		๐	๑๙,๕๒๔
๑๘	หน้างานเกลียวใน Ø ๑๐๐x๒"	๑	ตัว	๔๓๑	๔๓๑		๐	๔๓๑
๑๙	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กด้า Ø ๑๕๐ มม.	๔	ชุด	๑๑๔๗๓	๔๕,๘๙๒		๐	๔๕,๘๙๒
๒๐	แอร์วาล์ว Ø ๑"	๑	ตัว	๒๙๓๐	๒,๙๓๐	๑๑๐	๑๑๐	๓,๐๔๐
๒๑	ท่อน คลส.ถ่วงท่อ Ø ๑๖๐ มม.	๒	ชุด	๒๓๐๐	๔,๖๐๐	๒๕	๕๐	๔,๖๕๐
๒๒	ค่าเตรียมการดินลด		จุด	๒๗๐๐๐	๐		๐	-
๒๓	หลัก คลส.แสดงแนวท่อ	๒	ตัว	๒๔๐	๔๘๐	๕๐	๑๐๐	๕๘๐
๒๔	ค่าตัดประสานท่อ Ø ๑๖๐ มม.	๑	จุด		๐	๖๐๐	๖๐๐	๖๐๐
๒๕	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม. (บ./๕๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๙๐๐	๙๐๐		๐	๙๐๐
๒๖	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม.(บ./๑๐๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๑๕๐	๑๕๐		๐	๑๕๐
๒๗	ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ(สุราษฎร์ธานี)(๒๓.๙๙๗/บ.)	๐.๔๔	เที่ยว	๑๒,๕๘๗	๕,๕๓๘		๐	๕,๕๓๘
รวมค่าท่อและอุปกรณ์								๓๖๗,๘๓๒.๒๘

หมายเหตุ FACTOR F = ๑.๓๖๒๔

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า ๖%

เงินประกันผลงานหัก ๐%

ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

(นายพรเทพ รัตนภิรมย์)

นายช่างโยธา ๖

(นายวงโรทัย ชัยศรี)

หัวหน้างาน ๘ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑

ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน

(นายวิชาญ นิ่งน้อย)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)

สาขาสุราษฎร์ธานี