

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

รายการจำนวนวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง อาคาร วางท่อและอื่นๆ
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.คลองน้อย ถนนซอยลุงมัย
หมู่ที่ ๑ ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
การประสานงานภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เลขที่ สฎ. ๖๐-๑๒๘

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
๑	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๑๐ มม. PN ๖	๑๒๕	ม.	๑๒๙	๑๖,๑๒๕	๑๐๑	๑๒,๖๒๕	๒๘,๗๕๐
๒	น๊อตรัดและปะเก็นยาง Ø ๑๐๐ มม.	๒	ชุด	๒๓๐	๔๖๐		๐	๔๖๐
๓	สามทางหน้างาน Ø ๑๐๐ x ๑๐๐ x ๑๐๐ มม.	๑	ตัว	๑๔๖๐	๑,๔๖๐	๒๖๐	๒๖๐	๑,๗๒๐
๔	สามทางหน้างาน Ø ๒๐๐ x ๑๐๐ x ๒๐๐ มม.	๑	ตัว	๓๔๘๐	๓,๔๘๐	๕๒๐	๕๒๐	๔,๐๐๐
๕	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø ๑๐๐ มม.(รวมที่เบญญแจ)	๑	ตัว	๓๔๘๐	๓,๔๘๐	๕๒๐	๕๒๐	๔,๐๐๐
๖	Stub-End & Backing-Ring Ø ๑๑๐ มม.+น๊อตปะเก็นยาง	๒	ชุด	๕๕๖	๑,๐๙๒		๐	๑,๐๙๒
๗	Stub-End & Backing-Ring Ø ๒๒๕ มม.+น๊อตปะเก็นยาง	๒	ชุด	๑๘๒๙	๓,๖๕๘		๐	๓,๖๕๘
๘	ชุดดับเพลิง Ø ๑๐๐ มม.	๑	ชุด	๑๓๘๐๐	๑๓,๘๐๐		๐	๑๓,๘๐๐
๙	หน้างานตาบอด Ø ๑๐๐ มม.	๑	ตัว	๒๙๕	๒๙๕		๐	๒๙๕
๑๐	ดประสานท่อ ๒๒๕ มม.	๑	จุด		๐	๘๐๐	๘๐๐	๘๐๐
๑๑	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม. (บ./๕๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๙๐๐	๙๐๐		๐	๙๐๐
๑๒	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม.(บ./๑๐๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๑๕๐	๑๕๐		๐	๑๕๐
๑๓	ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ(สุราษฎร์ธานี) ๒๓.๙๙ บ/ลิ	๐.๐๕๒	เที่ยว	๑๒,๕๘๗	๖๕๕		๐	๖๕๕
รวมค่าท่อและอุปกรณ์								๖๐,๒๗๙.๕๒

หมายเหตุ FACTOR F = ๑.๓๖๒๔
สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
เงินประกันผลงานหัก ๐ %
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

FACTOR F = ๑.๓๖๒๔	๒๑,๘๔๕.๓๐
รวมเงิน	๘๒,๑๒๔.๘๒
ปรับเป็น	๘๒,๐๐๐.๐๐

แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน


(นายพรเทพ รัตนภิรมย์)
นายช่างโยธา ๖


(นายเวโรทัย ชัยยศ)
หัวหน้างาน ๘ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑


(นายวิชาญ นิ่งน้อย)
ผู้จัดการการประสานงานภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)
สาขาสุราษฎร์ธานี