บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

รายการจำนวนวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง อาคาร วางท่อและอื่นๆ

งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.คลองน้อย ถนนซอยบ้านนายปลอบ ขุนปักษี

หมู่ที่ ๕ ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ใบเลขที่ สฎ. ๖๐-๑๓๖ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
๑	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๑๐ มม. PN ๖	๔๐๐	ม.	๑๒๙	๕๑,๖๐๐	๑๐๑	๔๐,๔๐๐	๙๒,๐๐๐
๒	ท่อ HDPE ๑๖๐ Ø ๑๑๐ มม. PN ๑๐	๑๔	ม.	๔๓๙	๖,๑๔๖	๑๔๔	๒,๐๑๖	๘,๑๖๒
๓	ท่อ SP Ø ๒๕๐ มม. (ปลอกดัน)	๑๓	ม.	๑,๙๐๑	๒๔,๗๑๓	๑,๙๓๖	๒๕,๑๖๘	๔๙,๘๘๑
๔	ท่อ SP Ø ๑๕๐ มม. (ใต้ดิน)	๔	ม.	๑,๑๖๐	๔,๖๔๐	๑๐๘	๔๓๒	๕,๐๗๒
๕	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø ๑๐๐ มม.	๓	ชุด	๒๓๐	๖๙๐		๐	๖๙๐
๖	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø ๑๕๐ มม.	๑๐	ชุด	๓๘๐	๓,๘๐๐		๐	๓,๘๐๐
๗	สามทางลดหน้าจาน Ø ๑๕๐ x ๑๐๐ x ๑๕๐ มม.	๒	ตัว	๒๓๙๐	๔,๗๘๐	๓๙๐	๗๘๐	๕,๕๖๐
๘	สามทางหน้าจาน Ø ๑๕๐ x ๑๕๐ x ๑๕๐ มม.	๒	ตัว	๒๕๗๕	๕,๑๕๐	๓๙๐	๗๘๐	๕,๙๓๐
๙	สามทางหน้าจาน Ø ๑๐๐ x ๑๐๐ x ๑๐๐ มม.	๑	ตัว	๑๔๖๐	๑,๔๖๐	๒๖๐	๒๖๐	๑,๗๒๐
๑๐	ข้อโค้ง ๙๐ หน้าจาน Ø ๑๕๐ x ๑๕๐ มม.	๔	ตัว	๑๗๕๐	๗,๐๐๐	๓๙๐	๑,๕๖๐	๘,๕๖๐
๑๑	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø ๑๐๐ มม.(รวมหีบกุญแจ)	๑	ตัว	๕๓๓๐	๕,๓๓๐	๔๔๐	๔๔๐	๕,๗๗๐
๑๒	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø ๑๕๐ มม.(รวมหีบกุญแจ)	๒	ตัว	๗๘๔๐	๑๕,๖๘๐	๖๖๐	๑,๓๒๐	๑๗,๐๐๐
๑๓	Stub-End & Backing-Ring Ø ๑๑๐ มม.+น็อตประเก็นยา	๒	ชุด	๕๔๖	๑,๐๙๒		๐	๑,๐๙๒
๑๔	Stub-End & Backing-Ring Ø ๑๖๐ มม.+น็อตประเก็นยา	๔	ชุด	๑๑๓๒	๔,๕๒๘		๐	๔,๕๒๘
๑๕	ชุดดับเพลิง Ø ๑๐๐ มม.	๒	ชุด	๑๓๘๐๐	๒๗,๖๐๐		๐	๒๗,๖๐๐
๑๖	หน้าจานตาบอด Ø ๑๐๐ มม.	๑	ตัว	๒๙๕	๒๙๕		๐	๒๙๕
๑๗	หน้าจานตาบอด Ø ๑๕๐ มม.	๒	ตัว	๕๐๕	๑,๐๑๐		๐	๑,๐๑๐
๑๘	หน้าจานเหล็กเหลียว Ø ๑๕๐ มม.(รวมเชื่อม)	๔	ตัว	๑๖๒๗	๖,๕๐๘		๐	๖,๕๐๘
๑๙	ค่าเตรียมการดันลอด	๑	จุด	๒๗๐๐๐	๒๗,๐๐๐		๐	๒๗,๐๐๐
๒๐	หลัก คสล.แสดงแนวท่อ	๒	ตัว	๒๔๐	๔๘๐	๕๐	๑๐๐	๕๘๐
๒๑	ค่าตัดประสานท่อ Ø ๑๖๐ มม.	๑	จุด			๖๐๐	๖๐๐	๖๐๐
๒๒	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม. (บ./๕๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๙๐๐	๙๐๐		๐	๙๐๐
๒๓	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม.(บ./๑๐๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๑๕๐	๑๕๐		๐	๑๕๐
๒๔	ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ(สุราษฎร์ธานี)(๒๓.๙๘๘/บ.)	๐.๑๗๙	เที่ยว	๑๒,๕๘๗	๒,๒๕๓		๐	๒,๒๕๓
					รวมค่าท่อและอุปกรณ์			๒๗๖,๖๖๑.๐๗
					FACTOR F =๑.๓๖๒๔			๑๐๐,๒๖๑.๙๗
					รวมเงิน			๓๗๖,๙๒๓.๐๕
					ปรับเป็น			๓๗๖,๐๐๐.๐๐

สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน

หมายเหตุ FACTOR F = ๑.๓๖๒๔

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %

เงินประกันผลงานหัก ๐ %

ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

(นายพรเทพ รัตนภิรมย์)
นายช่างโยธา ๖

(นายวะโรทัย ขุ้ยศร)
หัวหน้างาน ๘ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑

(นายวิชาญ นิ่งน้อย)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)
สาขาสุราษฎร์ธานี