

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

รายการจำนวนวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง อาคาร วางท่อและอื่นๆ  
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.คลองน้อย ถนนเลียบบแม่น้ำตาปี  
หมู่ที่ ๗ ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เลขที่ สฎ. ๖๐-๑๓๑

กป.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
๑	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๖๐ มม. PN ๖	๑,๑๖๐	ม.	๒๗๕	๓๑๙,๐๐๐	๑๓๓	๑๕๑,๙๖๐	๔๗๐,๙๖๐
๒	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๖๐ มม. PN ๑๐		ม.	๔๓๙	๐	๑๔๕	๐	-
๓	ท่อ SP Ø ๒๕๐ มม. (ปลอกดิน)		ม.	๑,๙๐๑	๐	๑,๙๓๖	๐	-
๔	ท่อ SP Ø ๑๕๐ มม. (ใต้ดิน)	๒	ม.	๑,๑๖๐	๒,๓๒๐	๑๐๘	๒๑๖	๒,๕๓๖
๕	ท่อ SP Ø ๑๕๐ มม. (บนดิน)	๑๒	ม.	๑,๕๑๖	๑๘,๑๙๒	๑๐๘	๑,๒๙๖	๑๙,๔๘๘
๖	ท่อ SP Ø ๒๕๐ มม. (ปลอก)	๑๒	ม.	๑,๙๐๑	๒๒,๘๑๒	๑๖๒	๑,๙๔๔	๒๔,๗๕๖
๗	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø ๑๕๐ มม.	๑๓	ชุด	๓๘๐	๔,๙๔๐		๐	๔,๙๔๐
๘	สามทางลดหน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๐๐ x ๑๕๐ มม.	๒	ตัว	๒๓๙๐	๔,๗๘๐	๓๙๐	๗๘๐	๕,๕๖๐
๙	สามทางหน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๕๐ x ๑๕๐ มม.	๒	ตัว	๒๕๗๕	๕,๑๕๐	๓๙๐	๗๘๐	๕,๙๓๐
๑๐	โค้ง ๙๐ หน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๕๐ มม.		ตัว	๑๗๕๐	๐	๓๙๐	๐	-
๑๑	ข้อโค้ง ๔๕ หน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๕๐ มม.	๔	ตัว	๒๐๒๐	๘,๐๘๐	๓๙๐	๑,๕๖๐	๙,๖๔๐
๑๒	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø ๑๕๐ มม.(รวมที่บุญแจ)	๓	ตัว	๗๘๔๐	๒๓,๕๒๐	๖๖๐	๑,๙๘๐	๒๕,๕๐๐
๑๓	Stub-End & Backing-Ring Ø ๑๐๐ มม.+น็อตปะเก็นยาง		ชุด	๕๕๖	๐		๐	-
๑๔	Stub-End & Backing-Ring Ø ๑๖๐ มม.+น็อตปะเก็นยาง	๑๐	ชุด	๑๑๓๒	๑๑,๓๒๐		๐	๑๑,๓๒๐
๑๕	ชุดดับเพลิง Ø ๑๐๐ มม.	๑	ชุด	๑๓๘๐๐	๑๓,๘๐๐		๐	๑๓,๘๐๐
๑๖	หน้างานตาบอด Ø ๑๕๐ มม.	๑	ตัว	๕๐๕	๕๐๕		๐	๕๐๕
๑๗	หน้างานเหล็กเหลี่ยม Ø ๑๕๐ มม.(รวมเชื่อม)	๘	ตัว	๑๖๒๗	๑๓,๐๑๖		๐	๑๓,๐๑๖
๑๘	หน้างานเกลียวใน Ø ๑๐๐x๒"	๑	ตัว	๔๓๑	๔๓๑		๐	๔๓๑
๑๙	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กด้า Ø ๑๕๐ มม.	๓	ชุด	๑๑๔๗๓	๓๔,๔๑๙		๐	๓๔,๔๑๙
๒๐	แอร์วาล์ว Ø ๑"	๑	ตัว	๒๙๓๐	๒,๙๓๐	๑๑๐	๑๑๐	๓,๐๔๐
๒๑	ท่อน คสล.ถ่วงท่อ Ø ๑๖๐ มม.		ชุด	๒๓๐๐	๐	๒๕	๐	-
๒๒	ค่าเตรียมการดินลวด		จุด	๒๗๐๐๐	๐		๐	-
๒๓	ค่า คสล.แสดงแนวท่อ	๖	ตัว	๒๔๐	๑,๔๔๐	๕๐	๓๐๐	๑,๗๔๐
๒๔	ค่าตัดประสานท่อ Ø ๑๖๐ มม.	๑	จุด		๐	๖๐๐	๖๐๐	๖๐๐
๒๕	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม. (บ./๕๐๐ ม.)	๓	เที่ยว	๙๐๐	๒,๗๐๐		๐	๒,๗๐๐
๒๖	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม.(บ./๑๐๐๐ ม.)	๒	เที่ยว	๑๕๐	๓๐๐		๐	๓๐๐
๒๗	ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ(สุราษฎร์ธานี)(๒๓.๙๙๙/บ.)	๑.๐๙	เที่ยว	๑๒,๕๘๗	๑๓,๖๗๖		๐	๑๓,๖๗๖
รวมค่าท่อและอุปกรณ์								๖๖๔,๙๐๐.๘๓

หมายเหตุ FACTOR F = ๑.๓๖๒๔

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %

เงินประกันผลงานหัก ๐ %

ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %


  
(นายพรเทพ รัตนภิรมย์)

นายช่างโยธา ๖

  
(นายระโรทัย ชัยสร)

หัวหน้างาน ๘ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑

แก้แค้นห้าพันบาทถ้วน

  
(นายวิชาญ นิ่งน้อย)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)  
สาขาสุราษฎร์ธานี