

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ อบต.คลองน้อย ถนนซอยนำเอ็นดู หมู่ที่ ๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร, ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๓ ลักษณะงาน
โดยสังเขป วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ อบต.คลองน้อย ถนนซอยนำเอ็นดู หมู่ที่ ๘
ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยทำการวางท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๖๐ มิลลิเมตร ยาว ๔๕๐
เมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย แยกเป็นป้ายขณะดำเนินงานและ
ป้ายถาวร รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีกำหนด
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖
- ๕.๒ แบบแปลนรายละเอียดโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ อบต.คลองน้อย
ถนนซอยนำเอ็นดู หมู่ที่ ๘ ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
- ๕.๓ บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นางสุนันทา บุษบงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายพงศ์วัช เวฬุณราชิน ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น กรรมการ
- ๖.๓ จำเอกวิศาล อักษรสม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรรมการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ อบต.คลองน้อย ถนนขอยนำเอ็นดู หมู่ที่ ๘
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนตะโก หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่ สฎ. ๖๐-๑๓๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
รายการเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
๑	สรุป โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ อบต.คลองน้อย ถนนขอยนำเอ็นดู หมู่ที่ ๘ ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยทำการวางท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๖๐ มิลลิเมตร ยาว ๔๕๐ เมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย แยกเป็น ป้ายขณะดำเนินงานและป้ายถาวร รายละเอียดตามแบบแปลนและ ปริมาณงานที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีกำหนด	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้าง(ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	
	(สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุนันทา บุขงค์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ 25 ก.ค. 2560

ลงชื่อ.....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงศ์รัช เวฬุณราชิน) ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น
วันที่ 25 ก.ค. 2560

จำเอก.....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(วิศาล อักษรสม) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
วันที่ 25 ก.ค. 2560

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

รายการจำนวนวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง อาคาร วางท่อและอื่นๆ
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.คลองน้อย ถนนซอยน้ำเอินดู
หมู่ที่ ๘ ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เลขที่ สฎ. ๖๐-๑๓๓

กป.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
๑	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๖๐ มม. PN ๖	๔๕๐	ม.	๒๗๕	๑๒๓,๗๕๐	๑๓๓	๕๘,๙๕๐	๑๘๒,๗๐๐
๒	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๖๐ มม. PN ๑๐		ม.	๔๓๙	๐	๑๔๔	๐	-
๓	ท่อ SP Ø ๒๕๐ มม. (ปลอกดิน)		ม.	๑,๙๐๑	๐	๑,๙๓๖	๐	-
๔	ท่อ SP Ø ๑๕๐ มม. (ใต้ดิน)		ม.	๑,๑๖๐	๐	๑๐๘	๐	-
๕	ท่อ SP Ø ๑๕๐ มม. (บนดิน)		ม.	๑,๕๑๖	๐	๑๐๘	๐	-
๖	ท่อ SP Ø ๒๕๐ มม. (ปลอก)		ม.	๑,๙๐๑	๐	๑๖๒	๐	-
๗	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø ๑๕๐ มม.	๓	ชุด	๓๘๐	๑,๑๔๐		๐	๑,๑๔๐
๘	สามทางลดหน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๐๐ x ๑๕๐ มม.	๑	ตัว	๒๓๙๐	๒,๓๙๐	๓๙๐	๓๙๐	๒,๗๘๐
๙	สามทางหน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๕๐ x ๑๕๐ มม.		ตัว	๒๕๗๕	๐	๓๙๐	๐	-
๑๐	ค้ำ ๙๐ หน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๕๐ มม.		ตัว	๑๗๕๐	๐	๓๙๐	๐	-
๑๑	ข้อโค้ง ๔๕ หน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๕๐ มม.		ตัว	๒๐๒๐	๐	๓๙๐	๐	-
๑๒	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø ๑๕๐ มม.(รวมที่บุญแจ)	๑	ตัว	๗๘๔๐	๗,๘๔๐	๖๖๐	๖๖๐	๘,๕๐๐
๑๓	Stub-End & Backing-Ring Ø ๑๐๐ มม.+น็อตปะเก็นยาง		ชุด	๕๕๖	๐		๐	-
๑๔	Stub-End & Backing-Ring Ø ๑๖๐ มม.+น็อตปะเก็นยาง	๒	ชุด	๑๑๓๒	๒,๒๖๔		๐	๒,๒๖๔
๑๕	ชุดดับเพลิง Ø ๑๐๐ มม.	๑	ชุด	๑๓๘๐๐	๑๓,๘๐๐		๐	๑๓,๘๐๐
๑๖	หน้างานดาบอด Ø ๑๕๐ มม.	๑	ตัว	๕๐๕	๕๐๕		๐	๕๐๕
๑๗	หน้างานเหล็กเหลี่ยม Ø ๑๕๐ มม.(รวมเชื่อม)		ตัว	๑๖๒๗	๐		๐	-
๑๘	หน้างานเกลียวใน Ø ๑๐๐x๒"		ตัว	๔๓๑	๐		๐	-
๑๙	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กด้า Ø ๑๕๐ มม.		ชุด	๑๑๔๗๓	๐		๐	-
๒๐	แอร์วาล์ว Ø ๑"		ตัว	๒๙๓๐	๐	๑๑๐	๐	-
๒๑	ท่อน คสล.ถ่วงท่อ Ø ๑๖๐ มม.	๔	ชุด	๒๓๐๐	๙,๒๐๐	๒๕	๑๐๐	๙,๓๐๐
๒๒	ค่าเตรียมการดินลอด		จุด	๒๗๐๐๐	๐		๐	-
๒๓	ค่า คสล.แสดงแนวท่อ	๒	ตัว	๒๔๐	๔๘๐	๕๐	๑๐๐	๕๘๐
๒๔	ค่าติดตั้งประสานท่อ Ø ๑๖๐ มม.	๑	จุด		๐	๖๐๐	๖๐๐	๖๐๐
๒๕	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม. (บ./๕๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๙๐๐	๙๐๐		๐	๙๐๐
๒๖	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม.(บ./๑๐๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๑๕๐	๑๕๐		๐	๑๕๐
๒๗	ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ(สุราษฎร์ธานี)(๒๓.๙๙๙/บ.)	๐.๕๒	เที่ยว	๑๒,๕๘๗	๕,๒๘๗		๐	๕,๒๘๗
				รวมค่าท่อและอุปกรณ์				๒๒๘,๕๐๕.๕๔

หมายเหตุ FACTOR F = ๑.๓๖๒๔
สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
เงินประกันผลงานหัก ๐ %
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

(นายพรเทพ รัตนภิรมย์)
นายช่างโยธา ๖

(นายวระโรทัย ชัยยศ)

หัวหน้างาน ๘ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑

สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

(นายวิชาญ นิ่งน้อย)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)
สาขาสุราษฎร์ธานี