

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

รายการจำนวนวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง อาคาร วางท่อและอื่นๆ  
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.คลองน้อย ถนนซอยอัมพร  
หมู่ที่ ๙ ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เลขที่ สฎ. ๖๐-๑๓๔

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
๑	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๖๐ มม. PN ๖	๗๖๕	ม.	๒๗๕	๒๑๐,๓๗๕	๑๓๓	๑๐๐,๒๑๕	๓๑๐,๕๙๐
๒	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๖๐ มม. PN ๑๐	๒๖	ม.	๔๓๙	๑๑,๔๑๔	๑๔๔	๓,๗๔๔	๑๕,๑๕๘
๓	ท่อ SP Ø ๒๕๐ มม. (ปลอกตัน)	๒๔	ม.	๑,๙๐๑	๔๕,๖๒๔	๑,๙๓๖	๔๖,๕๖๔	๙๒,๑๘๘
๔	ท่อ SP Ø ๑๕๐ มม. (ใต้ดิน)	๑๑	ม.	๑,๑๖๐	๑๒,๗๖๐	๑๐๘	๑,๑๘๘	๑๓,๙๔๘
๕	ท่อ SP Ø ๑๕๐ มม. (บนดิน)	๔	ม.	๑,๕๑๖	๖,๐๖๔	๑๐๘	๔๓๒	๖,๔๙๖
๖	ท่อ SP Ø ๒๕๐ มม. (ปลอก)	๖	ม.	๑,๙๐๑	๑๑,๔๐๖	๑๖๒	๙๗๒	๑๒,๓๗๘
๗	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø ๑๕๐ มม.	๓๔	ชุด	๓๘๐	๑๒,๙๒๐		๐	๑๒,๙๒๐
๘	สามทางลดหน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๐๐ x ๑๕๐ มม.	๒	ตัว	๒๓๙๐	๔,๗๘๐	๓๙๐	๗๘๐	๕,๕๖๐
๙	สามทางหน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๕๐ x ๑๕๐ มม.	๖	ตัว	๒๕๗๕	๑๕,๔๕๐	๓๙๐	๒,๓๔๐	๑๗,๗๙๐
๑๐	โค้ง ๙๐ หน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๕๐ มม.	๘	ตัว	๑๗๕๐	๑๔,๐๐๐	๓๙๐	๓,๑๒๐	๑๗,๑๒๐
๑๑	ข้อโค้ง ๔๕ หน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๕๐ มม.	๔	ตัว	๒๐๒๐	๘,๐๘๐	๓๙๐	๑,๕๖๐	๙,๖๔๐
๑๒	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø ๑๕๐ มม.(รวมที่บุญแจ)	๖	ตัว	๗๘๔๐	๔๗,๐๔๐	๖๖๐	๓,๙๖๐	๕๑,๐๐๐
๑๓	Stub-End & Backing-Ring Ø ๑๑๐ มม.+น็อตปะเก็นยาง		ชุด	๕๕๖	๐		๐	
๑๔	Stub-End & Backing-Ring Ø ๑๖๐ มม.+น็อตปะเก็นยาง	๑๒	ชุด	๑๑๓๒	๑๓,๕๘๔		๐	๑๓,๕๘๔
๑๕	ชุดดับเพลิง Ø ๑๐๐ มม.	๑	ชุด	๑๓๘๐๐	๑๓,๘๐๐		๐	๑๓,๘๐๐
๑๖	หน้างานตาบอด Ø ๑๕๐ มม.	๔	ตัว	๕๐๕	๒,๐๒๐		๐	๒,๐๒๐
๑๗	หน้างานเหล็กเหลี่ยม Ø ๑๕๐ มม.(รวมเชื่อม)	๑๔	ตัว	๑๖๒๗	๒๒,๗๗๘		๐	๒๒,๗๗๘
๑๘	หน้างานเกลียวใน Ø ๑๐๐x๒"	๑	ตัว	๔๓๑	๔๓๑		๐	๔๓๑
๑๙	เสารับท่อเหล็กพร้อมคูกิตา Ø ๑๕๐ มม.	๒	ชุด	๑๑๔๗๓	๒๒,๙๔๖		๐	๒๒,๙๔๖
๒๐	แอร์วาล์ว Ø ๑"	๑	ตัว	๒๙๓๐	๒,๙๓๐	๑๑๐	๑๑๐	๓,๐๔๐
๒๑	ค่าเตรียมการต้นลวด	๒	จุด	๒๗๐๐๐	๕๔,๐๐๐		๐	๕๔,๐๐๐
๒๒	หลัก คสล.แสดงแนวท่อ	๔	ตัว	๒๔๐	๙๖๐	๕๐	๒๐๐	๑,๑๖๐
๒๓	ติดตั้งประสาบท่อ Ø ๑๖๐ มม.	๒	จุด		๐	๖๐๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐
๒๔	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม. (บ./๕๐๐ ม.)	๒	เที่ยว	๙๐๐	๑,๘๐๐		๐	๑,๘๐๐
๒๕	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม.(บ./๑๐๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๑๕๐	๑๕๐		๐	๑๕๐
๒๖	ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ(สุราษฎร์ธานี)(๒๓.๙๘๖/บ.)	๐.๗๗๕	เที่ยว	๑๒,๕๘๗	๙,๗๕๕		๐	๙,๗๕๕
<b>รวมค่าท่อและอุปกรณ์</b>								<b>๗๑๑,๓๕๑.๙๓</b>

หมายเหตุ FACTOR F = ๑.๓๖๒๔

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %

เงินประกันผลงานหัก ๐ %

ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

(นายพรเทพ รัตนภิรมย์)  
นายช่างโยธา ๖

(นายวโรทัย ชัยศรี)

หัวหน้างาน ๘ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑

เจ้าสมทกหมื่นแก้วพันบาทถ้วน

(นายวิษณุ นิ่งน้อย)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)  
สาขาสุราษฎร์ธานี

FACTOR F = ๑.๓๖๒๔

รวมเงิน

ปรับเป็น

๒๕๗,๗๙๓.๙๔

๙๖๙,๑๔๕.๘๖

๙๖๙,๐๐๐.๐๐