

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ อบต.คลองน้อย ถนนซอยท้องถ่วง ๔ หมู่ที่ ๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๓ ลักษณะงาน
โดยสังเขป วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ อบต.คลองน้อย ถนนซอยท้องถ่วง ๔ หมู่ที่ ๑
ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยทำการวางท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๑๐ มิลลิเมตร ยาว ๒๖๐
เมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย แยกเป็นป้ายขณะดำเนินงานและ
ป้ายถาวร รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีกำหนด
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท
บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ พร.๖
- ๕.๒ แบบแปลนรายละเอียดโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ อบต.คลองน้อย
ถนนซอยท้องถ่วง ๔ หมู่ที่ ๑ ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
- ๕.๓ บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นางสุนันทา บุขบงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายพงศ์วัช เวฬุทธราชิน ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น กรรมการ
- ๖.๓ จำเอกวิศาล อักษรสม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรรมการ จ.อ.

รายการประมาณการค่าก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ อบต.คลองน้อย ถนนซอยท้องถ่วง ๔ หมู่ที่ ๑
สถานที่ก่อสร้าง บ้านท้องถ่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่ สฎ. ๖๐-๑๓๕ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
รายการเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
๑	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ อบต.คลองน้อย ถนนซอยท้องถ่วง ๔ หมู่ที่ ๑ ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยทำการวางท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๑๐ มิลลิเมตร ยาว ๒๖๐ เมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย แยกเป็น ป้ายขณะดำเนินงานและป้ายถาวร รายละเอียดตามแบบแปลนและ ปริมาณงานที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีกำหนด	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้าง(ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	
	(สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุนันทา บุษบงค์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 25 ก.ค. 2560

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงศ์วัช เวฬุณราชิน) ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น

วันที่ 25 ก.ค. 2560

จำเอก..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(วิศาล อักษรสม) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

วันที่ 25 ก.ค. 2560

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

รายการจำนวนวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง อาคาร วางท่อและอื่นๆ
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.คลองน้อย ถนนซอยท้องถ้ง ๔
หมู่ที่ ๑ ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เลขที่ สฎ. ๖๐-๑๓๕

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
๑	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๑๐ มม. PN ๖	๒๕๐	ม.	๑๒๙	๓๒,๒๕๐	๑๐๑	๒๕,๒๕๐	๕๗,๕๐๐
๒	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๑๐ มม. PN ๑๐	๑๐	ม.	๒๑๑	๒,๑๑๐	๑๑๓	๑,๑๓๐	๓,๒๔๐
๓	ท่อ SP Ø ๒๐๐ มม. (ปลอกตัน)	๙	ม.	๑,๔๖๔	๑๓,๑๗๖	๑,๕๗๓	๑๔,๑๕๗	๒๗,๓๓๓
๔	ท่อ GS Ø ๕"	๔	ม.	๔๐๑	๑,๖๐๔	๗๓	๒๙๒	๑,๘๙๖
๕	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø ๑๐๐ มม.	๑๓	ชุด	๒๓๐	๒,๙๙๐		๐	๒,๙๙๐
๖	สามทางลดหน้างาน Ø ๑๕๐ X ๑๐๐ X ๑๕๐ มม.	๑	ตัว	๒๓๙๐	๒,๓๙๐	๓๙๐	๓๙๐	๒,๗๘๐
๗	สามทางหน้างาน Ø ๑๐๐ X ๑๐๐ X ๑๐๐ มม.	๓	ตัว	๑๔๖๐	๔,๓๘๐	๒๖๐	๗๘๐	๕,๑๖๐
๘	ข้อโค้ง ๙๐° หน้างาน Ø ๑๐๐ X ๑๐๐ มม.	๔	ตัว	๙๗๐	๓,๘๘๐	๒๖๐	๑,๐๔๐	๔,๙๒๐
๙	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø ๑๐๐ มม.(รวมที่บุญแจ)	๓	ตัว	๕๓๓๐	๑๕,๙๙๐	๔๔๐	๑,๓๒๐	๑๗,๓๑๐
๑๐	Sub-End & Backing-Ring Ø ๑๑๐ มม.+น็อตประเก็นยา	๔	ชุด	๕๕๖	๒,๑๘๔		๐	๒,๑๘๔
๑๑	Stub-End & Backing-Ring Ø ๑๖๐ มม.+น็อตประเก็นยา	๒	ชุด	๑๑๓๒	๒,๒๖๔		๐	๒,๒๖๔
๑๒	ชุดดับเพลิง Ø ๑๐๐ มม.	๑	ชุด	๑๓๘๐๐	๑๓,๘๐๐		๐	๑๓,๘๐๐
๑๓	หน้างานตาบอด Ø ๑๐๐ มม.	๓	ตัว	๒๙๕	๘๘๕		๐	๘๘๕
๑๔	หน้างานเหล็กเหลี่ยม Ø ๑๐๐ มม.(รวมเชื่อม)	๔	ตัว	๔๓๐	๑,๗๒๐		๐	๑,๗๒๐
๑๕	ค่าเตรียมการดินลวด	๑	จุด	๒๗๐๐๐	๒๗,๐๐๐		๐	๒๗,๐๐๐
๑๖	หลัก คสล.แสดงแนวท่อ	๑	ตัว	๒๔๐	๒๔๐	๕๐	๕๐	๒๙๐
๑๗	ค่าตัดประสานท่อ Ø ๑๖๐ มม.	๑	จุด		๐	๖๐๐	๖๐๐	๖๐๐
๑๘	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม.(บ./๕๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๙๐๐	๙๐๐		๐	๙๐๐
๑๙	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø ๑๐๐ - ๒๐๐ มม.(บ./๑๐๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๑๕๐	๑๕๐		๐	๑๕๐
๒๐	ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ(สุราษฎร์ธานี)(๒๓.๙๙๗/บ.)	๐.๑๐๔	เที่ยว	๑๒,๕๘๗	๑,๓๐๙		๐	๑,๓๐๙
รวมค่าท่อและอุปกรณ์								๑๗๔,๒๓๑.๐๔

หมายเหตุ FACTOR F = ๑.๓๖๒๔

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %

เงินประกันผลงานหัก ๐ %

ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

(นายพรเทพ รัตนภรณ์)

นายช่างโยธา ๖

(นายระโรทัย ชัยศรี)

หัวหน้างาน ๘ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑

สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

(นายวิชาญ นิ่งน้อย)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)

สาขาสุราษฎร์ธานี