ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนซอยช่วยปานศร หมู่ที่ ๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป บุกเบิกถนนซอยช่วยปานศร หมู่ที่ ๕ โดยทำการถางป่าขุดตอกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๓๐.๐๐ เมตร ถมดินกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร และถมดินกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๔.๐๐ เมตร หนา ๑.๓๐ เมตร ฝังท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ มอก. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมทั้งเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย แยกเป็นป้ายขณะดำเนินงานและป้ายถาวร รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่กำหนด

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๒ , ปร.๔ , ปร.๕ และ ปร.๖

๕.๒ แบบแปลนรายละเอียดโครงการพร้อมแผนที่สังเขป

๕.๓ สรุปข้อมูลประกอบการประมาณราคาก่อสร้าง

๕.๔ ราคาน้ำมัน/ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง/ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

๕.๕ บัญชีราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕.๖ บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสุนันทา บุษบงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ .....

๖.๒ นายพงศ์ธวัช เวฬุธนราชิน ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น กรรมการ .....

๖.๓ จ่าเอกวิศาล อักษรสม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรรมการ .....